

リアルパネル施工マニュアル

リアルパネル施工上のご注意

- ☐ 天然木突板使用のため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。
- ☐ ラスティック商品は抜け節、割れ、目とび、白太辺材、スライサー痕、ピンホール（虫喰い跡）、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。
- ☐ 内装用となりますので、外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。材の変形、表面突板の剥離等の原因となります。
- ☐ モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反り・剥がれの恐れがありますので避けてください。
- ☐ オーダーにより、ラフ糸面を取っていますので、小口の基材の露出等が含まれます。予めご了承ください。
- ☐ 濃い色の樹種は面取りのラインが目立つことがありますので、ご了承ください。
- ☐ 基材の特性上、カットサイズに多少の誤差がありますので、割付の際は両または片サイド（エンド）にサイズロスや枚数ロスをみていただくようお願いします。
- ☐ 3×6、3×8等の大盤発注の場合は正寸カットではありませんので、サイズ現場合わせをお願いします。ヘリンボーン商品の合板大盤仕様は両サイド10mmカットしてご使用ください。
- ☐ 不燃仕様の商品は基材（ダイライト）が材質上破損しやすいため、小口の破損や傷をつけないよう取り扱いには十分にご注意ください。
- ☐ 不燃仕様の商品は必ずウレタン樹脂塗装が必要です。
- ☐ 天然素材のため追加受注の際は、ロットが異なりますので、多少の色違いがでる場合があります。ご了承ください。
- ☐ 日常のメンテナンスは、布でのカラ拭きをしてください。

リアルパネル施工要領

- 突板のため、施工前は仮並べをして、色・柄のバランスを確認してください。
- 下地は不陸がないように仕上げてください。
- 施工は接着剤と接着両面テープまたは釘を併用して下さい。
接着施工方法はコニシ(株)のボンド TM 工法を推奨しています。ボンド TM 工法は、ボンド TM テープとボンド MPX-7 を併用し、屋内の壁や天井に化粧剤を接着する工法です。
推奨接着剤：コニシ(株)ボンド TM テープ、ボンド MPX-7
接着の際は、突きつけ部分が下地の継ぎ目に重ならないようにしてください。
※ 強引なはめ込み施工などで角や面を引っ掛けたりすると、後々の表面剥離の原因となりますのでご注意ください。
- 養生は接着剤が硬化する間（24 時間 /20℃の場合）が必要です。施工後は表面に傷がつかないよう養生をお願いします。

免責事項

- ☐ 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり 100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- ☐ お客様のご都合による商品の返品につきましては対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
- ☐ 施工後のクレームについては原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ☐ 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ☐ 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503	〒542-0081	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002