

無垢パネリング施工マニュアル

無垢パネリング施工上のご注意

- ウエスタンレッディシャー T&G、チーク 90 幅パネリング以外は内装用となりますので、外部での使用は避けてください。
また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。
- HPC 杉外装材は高温高圧の特殊処理が施されていますので、外装用として使用できます。
- 施工前に必ず商品に欠陥（キズや大きな幅違い等）の有無をご確認頂き、万一欠陥が認められた場合は施工を行わず、お手数ですが直ちにご連絡ください。無償で交換いたします。
- 施工後の商品欠陥のお問い合わせは、責任を負いかねる場合もありますのでご了承ください。

※注 HPC 杉外装材、チーク 90 幅パネリングを屋外で使用する場合は専用の塗装が必要となります。

1. 開梱

- 開梱後、速やかに節・色柄等のバランスを確認し、直ちに施工をおこなってください。

2. 下地

- モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反り・剥がれの恐れがありますので避けてください。
- 柱・間柱・胴縁は、反りのない乾燥材を使用し、303mm～455mm間隔で仕上げてください。

3. 施工

- 無垢材のため、湿気、温度（日当たり）により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて調整してください。
- 貼り始めは柱や間柱などに密着させず、必ず 5～10mm 程度隙間をあけてください（地下室や湿気の多い場所、地域では更に取って下さい）。貼り終りも同間隔の隙間を取って、額縁などで隠してください。
- 釘、接着剤を併用して施工してください。接着剤は 1 液性ウレタン系を使用してください。釘は、内装用の場合は商品の厚みの 2 倍以上の長さ、外装用（ウエスタンレッディシャー T&G のみ）の場合は 3 倍程度の長さのものを使用してください。
- HPC 杉外装材は上記と同要領で、施工し、端から割れ防止の為、2cm 程度離して打釘し、釘頭を必要以上に押し込まないでください。
- 腰壁上部を漆喰や珪藻土などで仕上げる場合は、湿気による反りや膨張に注意してください。

4. 養生

- 施工後はただちに養生してください。養生の際はマスキングテープを貼り、その上に弱粘着性養生テープのご使用をおすすめします。また、弱粘着性養生テープでも経時後のテープを剥がす際に、表面を傷める場合もありますので商品への直貼りは避けてください。

免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの間違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり 100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様のご都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。
 - ①商品梱包が未開封であること。
 - ②商品に対して二次加工・塗装を行っていないこと。
 - ③弊社在庫商品であること（オーダー商品ではないこと）。またご返品時に発生する運賃につきましては、お客様によるご負担とさせていただきます。
- 施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503	〒542-0081	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002